PLANILHA DE ORÇAMENTÁRIA

Obra: Muro laterial, drenagem e pavimentação externa Proprietário: Câmara de Vereadores de Victor Graeff/RS

Metragem: 44,15 m² de muro de conteção

Endereço: Rua Fridholdo Fischer, Quadra 37, Lote 35A

Cidade: Victor Graeff/RS

Mês base = dezembro 2017

1			1	•			dezembro 2017	
Item	Descrição dos serviços	Unid.	Quant.			BDI usado 25%		ENCARGOS
				Custo Unit.	Custo Total	Código Sinapi	Valor Sinapi	SOCIAIS
1	Serviços Iniciais							
1.1	Locação da obra	m²	44,15	11,60	512,14	73992/1	9,28	70,84%(MÊS)
			Total	do item R\$	512,14			
2	Trabalhos Em Terra							
2.1	Escavações manuais	m³	1,44	134,27	193,35	96.522	107,42	70,84%(MÊS)
			Total	do item R\$ 193,35				
3	Fundações E Infraestrutura Concreto Armado							
3.1	Concreto ciclópico corrido - 30cm x 25cm	m³	2,42	436,91	1.057,32	73361	349,53	70,84%(MÊS)
3.2	Vigas de fundação concreto armado fck = 20 Mpa	m³	0,98	389,61	381,82	94.964	311,69	70,84%(MÊS)
3.3	Micro-estacas de cocnreto armado fck = 20 Mpa	m³	5,25	389,61	2.045,45	94.964	311,69	70,84%(MÊS)
			Total	do item R\$ 3.484,				
4	Supraestrutura Em Concreto armado							
4.1	Pilares e vigas fck = 20Mpa	m³	1,56	389,61	607,79	94.964	311,69	70,84%(MÊS)
			Total	do item R\$	607,79			
5	Alvenarias							
5.1	Alvenaria de tijolo maciço, e= 24 cm (contenção) - com aditivo impermeabilizante	m²	36,48	143,75	5.244,00	72.131	115,00	70,84%(MÊS)
			Total	do item R\$ 5.244,				
6	Revestimentos				-			
6.1	Chapisco - com aditivo impermeabilizante	m²	88,50	5,80	513,30	87.889	4,64	70,84%(MÊS)
6.2	Emboço - esp. 1,50cm (Reboco alisado) - com aditivo impermeabilizante	m²	88,50	46,90	4.150,65	84.023	37,52	70,84%(MÊS)
			Total	do item R\$	4.663,95		·	

Total geral R\$	14.705,82

Victor Graeff, 19 de março de 2018.

Lisiane De Negri Arquiteta e Urbanista - CAU A58239-5 Adriano Mattge Presidente Câmara Municipal de Vereadores